

設 計	令和 7年 6月
単価期	令和 7年 4月

数量内訳書（参考）

修繕名称 千葉市営住宅千城台第2団地7号棟屋上防水改修修繕
修繕場所 千葉市若葉区千城台西2丁目17番
修繕期間 90日間

修繕概要

既存FRP防水の上にFRP L-F F工法にて改修する。

構 造 7号棟：中層耐火構造 4階建て（32戸）

改修面積 7号棟：451㎡

（注意事項）

本資料は、修繕契約約款第1条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。

7号棟		仮設修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠 900×1700	1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	62.6	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	62.6	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	62.6	m ²			
計						
養生シート張り	防災	1	式			
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 - -	62.6	m ²			
養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む - -	62.6	m ²			
養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む - -	62.6	m ²			
計						
スタクション	安全手摺り共	1	式			
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 -	130	m			
安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	130	m			
安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	130	m			
計						

