

令和8年度単価限度額表

有効期限: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	経費込み	単価
	【撤去工事】						
100	襖撤去			処分費	枚	3,210	2,110
101	木製建具撤去	片開きフラッシュ戸 枠共	幅 900×1800~2000	手間	か所	2,240	1,470
102	木製建具撤去	片開きフラッシュ戸 扉のみ	幅 900×1800~2000	手間	か所	1,110	730
103	木製建具撤去	両開きフラッシュ戸 枠共	幅1800×1800~2000	手間	か所	4,250	2,790
104	木製建具撤去	両開きフラッシュ戸 扉のみ	幅1800×1800~2000	手間	か所	2,110	1,390
105	金属製建具撤去 (アルミ等)	片開きフラッシュ戸 枠共	幅 900×1800~2000	手間	か所	5,150	3,380
106	金属製建具撤去 (アルミ等)	片開きフラッシュ戸 扉のみ	幅 900×1800~2000	手間	か所	2,570	1,690
107	金属製建具撤去 (アルミ等)	両開きフラッシュ戸 枠共	幅1800×1800~2000	手間	か所	9,780	6,420
108	金属製建具撤去 (アルミ等)	両開きフラッシュ戸 扉のみ	幅1800×1800~2000	手間	か所	4,890	3,210
109	建具廻りシリング撤去			手間	m	853	560
111	床下地撤去	床組 束立 束石含む		手間	m ²	3,270	2,150
112	床下地撤去	床組 ころばし		手間	m ²	2,450	1,610
113	間仕切り壁下地撤去	間仕切り壁 軽鉄		手間	m ²	533	350
114	間仕切り壁下地撤去	間仕切り壁 木下地		手間	m ²	518	340
115	床仕上材撤去	モルタル	厚30mm程度	手間	m ²	2,780	1,830
116	床仕上材撤去	畳		手間	枚	670	440
117	床仕上材撤去	ビニル床シート		手間	m ²	929	610
118	床仕上材撤去	ビニルタイル		手間	m ²	1,290	850
119	床仕上材撤去	ビニル幅木	60~100mm	手間	m	167	110
120	床仕上材撤去	カーペット		手間	m ²	792	520
121	床仕上材撤去	タイルカーペット		手間	m ²	670	440
122	床仕上材撤去	フローリング	厚12~15mm	手間	m ²	1,380	910
123	床仕上材撤去	木製幅木	高さ100程度	手間	m	335	220
124	床仕上材撤去	石材	厚20~25mm	手間	m ²	3,740	2,460
125	床仕上材撤去	タイル		手間	m ²	3,150	2,070
126	床仕上材撤去	床点検口		手間	か所	4,900	3,220
127	壁仕上撤去	モルタル		手間	m ²	3,620	2,380
128	壁仕上撤去	プラスター、漆喰		手間	m ²	3,260	2,140
129	壁仕上撤去	合板、せっこうボード	一重張り	手間	m ²	868	570
130	壁仕上撤去	合板、せっこうボード	二重張り	手間	m ²	1,230	810
131	壁仕上撤去	壁紙		手間	m ²	640	420
132	壁仕上撤去	石材		手間	m ²	4,870	3,200
133	壁仕上撤去	タイル		手間	m ²	4,090	2,690

令和8年度単価限度額表

有効期限: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種類	単位	経費込み	単価
【コンクリート解体】							
201	土間コンクリート解体	解体手間・消耗品費・機械器具費・重機回送費	厚100~150mm	ハンドフーラー主体	手間	m ²	25,400 16,700
【内部造作材撤去】							
202	内部造作材撤去	住宅			手間	m ²	2,660 1,750
【はつり】							
203	コンクリート面はつり	床			手間	m ²	5,190 3,410
204	コンクリート面はつり	壁			手間	m ²	6,230 4,090
211	コンクリート面カッター入れ	厚30mm程度			手間	m	1,180 780
212	珪藻土面カッター入れ	厚30mm程度			手間	m	792 520
【積込み費】							
213	積込み(人力)	コンクリート・珪藻土類	(人力)		手間	m ³	16,000 10,500
214	積込み(人力)	内装仕上げ材・木材類	(人力)		手間	m ³	11,100 7,320
215	積込み(機械)	コンクリート・珪藻土類	(機械)		手間	m ³	5,160 3,390
216	積込み(機械)	内装仕上げ材・木材類	(機械)		手間	m ³	3,450 2,270
【収集運搬費】							
217	収集・運搬	2 t 片道概ね25km		乗用車で運搬可能な規模を除く	運搬	回	36,500 24,000
218	収集・運搬	4 t 片道概ね25km			運搬	回	44,100 29,000
【処分費】							
219	中間処分	コンクリート塊 無筋			処分費	m ³	9,600 8,000
220	中間処分	コンクリート塊 有筋			処分費	m ³	10,800 9,000
221	中間処分	木くず(再生)			処分費	m ³	16,800 14,000
222	中間処分	廃プラスチック			処分費	m ³	30,000 25,000
223	中間処分	せっこうボード類			処分費	m ³	39,600 33,000
224	中間処分	解体系混合廃棄物			処分費	m ³	54,000 45,000
【土工事】							
225	樹木伐採	幹周60cm以上90cm未満	伐採・片付・小運搬共		手間・処分	本	50,700 33,300
226	樹木伐採	幹周90cm以上120cm未満	伐採・片付・小運搬共		手間・処分	本	99,800 65,500
227	樹木伐採	幹周120cm以上150cm未満	伐採・片付・小運搬共		手間・処分	本	117,000 77,200
228	樹木伐採	幹周150cm以上200cm未満	伐採・片付・小運搬共		手間・処分	本	152,000 100,000
229	樹木抜根	樹高50cm未満	処分費共		手間・処分	本	2,450 1,613
230	樹木抜根	樹高50cm以上100cm未満	処分費共		手間・処分	本	6,170 4,055
231	樹木抜根	樹高100cm以上200cm未満	処分費共		手間・処分	本	20,300 13,377
232	樹木撤去・移設	樹高50cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途		手間	本	1,820 1,195
233	樹木撤去・移設	樹高50cm以上100cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途		手間	本	2,730 1,793
234	樹木撤去・移設	樹高100cm以上200cm未満	根巻き・仮支柱・幹巻き別途		手間	本	6,210 4,080
235	根切り(機械)	つぼ・布堀	深さ2.5m程度		手間	m ²	1,170 770
236	床付け(機械)	〃	〃		手間	m ²	533 350
237	すき取り(機械)	〃	H=300程度		手間	m ²	670 440
238	埋戻し(機械)				手間	m ³	1,630 1,070
239	根切り(人力)		1m未満		手間	m ³	18,700 12,300
240	埋戻し(人力)		1m未満		手間	m ³	11,000 7,270
241	残土運搬(機械)	積込み共			手間	m ³	10,100 6,640
242	残土処分(機械)	場内敷き均し			手間	m ³	690 453
243	残土処分(人力)	場内敷き均し			手間	m ³	905 594
【地業】							
245	砕石地業	基礎下	厚60~100mm		材工	m ²	13,700 9,020
246	砕石地業	土間下	厚60~100mm		材工	m ²	13,400 8,850
【鉄筋工事】							
249	鉄筋加工組立	小型構造物			手間	t	178,000 117,000
252	溶接鉄筋金網				手間	m ²	533 350
253	S D 2 9 5 A	D10			材	t	173,000 114,000
254	S D 2 9 5 A	D13			材	t	170,000 112,000
255	S D 2 9 5 A	D16			材	t	167,000 110,000
256	溶接鉄筋金網	丸線3.2×100×100			材	m ²	396 260
257	溶接鉄筋金網	丸線4.0×100×100			材	m ²	586 385
258	溶接鉄筋金網	丸線5.0×100×100			材	m ²	701 460
259	溶接鉄筋金網	丸線6.0×100×100			材	m ²	1,010 665
260	溶接鉄筋金網	異形6.0×100×100			材	m ²	922 605

令和8年度単価限度額表

有効期限: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	経費込み	単価
【コンクリート工事】							
301	捨てコンクリート	生コン 18- 8-20		材工	m ³	111,000	73,000
302	小型構造物	生コン 18-15-20		材工	m ³	137,000	90,000
303	土間コンクリート	生コン 21-18-20		材工	m ³	115,000	76,000
304	ポンプ圧送	30~50m ³		基本料金	回	160,000	105,000
305	捨てコンクリート	ポンプ打ち		手間	m ³	4,110	2,700
306	土間コンクリート	ポンプ打ち		手間	m ³	1,900	1,250
【型枠工事】							
310	普通合板型枠	基礎		材工	m ²	10,200	6,700
313	型枠運搬費	4t車 30km以内		運搬	m ²	548	360
【軽量鉄骨下地工事】							
320	普通合板型枠	基礎		材工	m ²	2,860	1,880
321	小型構造物			材工	m ²	3,700	2,430
【左官工事】							
330	床コンクリート面直均し仕上げ	はけ引き (刷毛引き)		手間	m ²	1,230	810
331	床コンクリート面直均し仕上げ	防水下地		手間	m ²	1,020	670
332	笠木天場コンクリート面直均し	金ごて 糸幅300		手間	m	1,110	730
333	床珪外塗り	金ごて t28	張物下地	材工	m ²	4,430	2,910
334	床珪外塗り	木ごて t38	一般タイル下地	材工	m ²	4,320	2,840
336	壁珪外塗り	金ごて t20		材工	m ²	6,880	4,520
337	壁珪外塗り	木ごて t11	内壁小口タイル下地	材工	m ²	5,890	3,870
338	壁珪外塗り	木ごて t15	内壁ユニットタイル下地	材工	m ²	6,140	4,030
コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	経費込み	単価
【木工事】							
401	ころばし床組	米ツガ1等 H150 大引、根太	根太@360	材工	m ²	9,320	6,120
402	ころばし床組	杉 1等 H151 大引、根太	根太@360	材工	m ²	9,320	6,120
403	根太	米ツガ1等 40×45		材工	m	1,730	1,140
404	根太	杉 1等 40×45		材工	m	1,730	1,140
405	床下地張り	ワワン合板 (1類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,810	2,500
406	床下地張り	ワワン合板 (1類) 厚12mm		材工	m ²	4,260	2,800
407	床下地張り	ワワン合板 (1類) 厚15mm		材工	m ²	5,310	3,490
408	床下地張り	ワワン合板 (2類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,740	2,460
409	床下地張り	ワワン合板 (2類) 厚12mm		材工	m ²	4,140	2,720
410	床下地張り	ワワン合板 (2類) 厚15mm		材工	m ²	5,160	3,390
411	フローリング張り (普通張り)	手間のみ		手間	m ²	2,200	1,450
412	フローリング張り (直張り)	手間のみ		手間	m ²	4,580	3,010
413	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 35×40mm	タイプ A 木軸に35×40、18×40交互	材工	m ²	4,200	2,760
414	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 35×40mm	タイプ B 木軸に35×40 @360	材工	m ²	3,150	2,070
415	壁 胴縁組	木製塾組面 胴縁 20×40mm	タイプ C 木軸に20×40 @360	材工	m ²	2,720	1,790
416	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁 格子組 木れんが共	タイプ D RCIに縦35×40、横35×40、18×40交互	材工	m ²	5,770	3,790
417	壁 胴縁組	コンクリート面 胴縁 格子組 木れんが共	タイプ E RCIに18×40 @450	材工	m ²	3,450	2,270
418	壁下地張り	ワワン合板 (1類) 厚5.5mm		材工	m ²	3,230	2,120
419	壁下地張り	ワワン合板 (1類) 厚9.0mm		材工	m ²	4,030	2,650
420	壁下地張り	ワワン合板 (2類) 厚5.5mm		材工	m ²	3,180	2,090
421	壁下地張り	ワワン合板 (2類) 厚9.0mm		材工	m ²	3,940	2,590
422	合板張り	銘木合板 厚4.0mm		材工	m ²	6,840	4,490
423	合板張り	銘木合板 厚5.0mm		材工	m ²	7,540	4,950
【内装ボード工事】							
428	壁せつこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け		材工	m ²	1,700	1,120
429	壁せつこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	下地せつこうボード厚12.5mm共	材工	m ²	3,470	2,280
430	壁せつこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突き付け	GL工法	材工	m ²	3,620	2,380
431	壁けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 突き付け	(タイプ II・無石棉・0.8FK)	材工	m ²	3,850	2,530
432	壁けい酸カルシウム板張り	厚8.0mm 不燃 目透かし	(タイプ II・無石棉・0.8FK)	材工	m ²	3,930	2,580
433	せつこうボード継目処理	テーパーエッジ		材工	m ²	914	600
434	せつこうボード継目処理	ベベルエッジ		材工	m ²	807	530
【内装床工事】							
440	床 ビニル床シート張り (無地)	厚2.5mm 織布積層 NC		材工	m ²	4,090	2,690
441	階段 ビニル床シート張り (無地)	厚2.5mm 織布積層 NC		材工	m ²	4,770	3,130
442	床 コルクタイル張り	厚3.2mm		材工	m ²	12,800	8,430
443	ビニル幅木 (ワフ幅木)	H=60		材工	m	518	340
444	ささらビニル幅木 (ワフ幅木)	H=330		材工	m	1,920	1,260
【内装壁工事】							
450	ビニル壁紙 (壁)	量産加工		材工	m ²	1,440	950
451	ビニル壁紙 (壁)	無地		手間	m ²	1,030	680
452	ビニル壁紙 (壁)	柄物		手間	m ²	1,060	700

令和8年度単価限度額表

有効期限: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

コード	名称	規格・適要	規 模	種 類	単 位	経費込み	単価
【浴室改修（従来）】							
701	既存浴槽撤去			手間	個	5,480	3,600
702	既存風呂釜撤去			手間	個	16,300	10,700
703	浴槽設置			手間	個	17,900	11,800
704	風呂釜設置（シャワー付）			手間	台	39,000	25,600
705	風呂釜設置（シャワーなし）			手間	台	34,200	22,500
706	浴室内配管切戻し工事（給水、給湯、排水）			手間	一式	65,900	43,300
707	給水・給湯フレキ取付			手間	本	4,400	2,890
708	単水栓取付			手間	個	2,050	1,350
709	混合水栓取付			手間	個	3,230	2,120
710	シャワー付混合水栓取付			手間	個	18,400	12,100
711	風呂釜用電源取付	（配線・コンセント等）	屋内コンセント設置	手間	一式	21,300	14,000
【ユニットバス】							
712	給湯器8～16号壁掛形 取付			手間	台	49,300	32,400
713	給湯器16号壁掛形（追炊機能付）取付			手間	台	58,500	38,400
714	給湯器20号壁掛形 取付			手間	台	58,800	38,600
715	給湯器20号壁掛形（追炊機能付）取付			手間	台	69,600	45,700
716	給湯器24号壁掛形 取付			手間	台	68,500	45,000
717	給湯器24号壁掛形（追炊機能付）取付			手間	台	80,900	53,100
718	浴室内配管切戻し工事（給水、給湯、排水）			手間	一式	44,000	28,900
719	給水・給湯フレキ取付			手間	本	4,400	2,890
720	単水栓取付			手間	個	2,050	1,350
721	混合水栓取付			手間	個	3,230	2,120
722	シャワー付混合水栓取付			手間	個	18,400	12,100
723	給湯器用電源取付	（配線・コンセント等）	屋外コンセント設置	手間	一式	23,100	15,200
【トイレ改修工事】							
724	和風大便器撤去			手間	組	14,800	9,750
725	洋風大便器撤去			手間	組	14,800	9,750
726	洋風大便器取付			手間	組	49,500	32,500
727	洋風大便器取外・再取付			手間	組	69,300	45,500
728	紙巻器取付			手間	組	3,650	2,400
729	便所内配管切戻し工事（給水、排水）			手間	一式	30,700	20,200
【手摺工事】							
730	手摺取付費	L=600～800程度		手間	本	9,670	6,350
731	手摺取付費	L型		手間	本	11,600	7,620
732	固定用下地板	100×25程度		材工共	m	8,390	5,510