

設計	令和8年6月
単価期	令和8年7月

数量内訳書（参考）

修繕名称 千葉市営住宅千城台第3団地3号棟外駐輪場改修修繕

修繕場所 千葉市若葉区千城台南2丁目4番

修繕期間 120日間

修繕概要
既存駐輪場を改修する。

対象駐輪場
3号棟、5号棟、7号棟、9号棟 計4棟

(注意事項)
本資料は、修繕契約約款第1条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
駐輪場改修	1	式		
計				
諸経費				
諸経費	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

[illegible]

駐輪場改修 3号棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全対策費	カーボン、チューブ保安灯等	1	式			
新設駐輪場上屋						
駐輪場基本棟	製品代 イハ® BM-24	1	台			
駐輪場追加棟	製品代 イハ® BM-24L	3	台			
駐輪場組立手間	脚立足場含む	1	棟			
仮固定	各柱ごとコンクリート硬化まで 丸環アンカー、固定ベルト	1	棟			
既存駐輪場上屋解体						
既存駐輪場解体	W9, 600×D1, 800×H1, 950 軽量鉄骨造 脚立足場含む	1	棟			
既存柱撤去跡補修	深さ10mm程度 錆止め・モルタル補修	4	か所			
基礎						
整理清掃 後片付け		1	式			
遣方		1	式			
コンクリートカッター		14.8	m			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.3	m ³			
根切り	小規模土工 -	3.3	m ³			
床付け	つば、布掘り	10.2	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.2	m ³			
場内敷均し	小規模土工 発生土 小運搬共	3.1	m ³			
砂利地業	再生クワッション	0.6	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 面木含む	3.2	m ²			

千葉市住宅供給公社

駐輪場改修 5号棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全対策費	カーコーン、チューブ保安灯等	1	式			
新設駐輪場上屋						
駐輪場基本棟	製品代 イハ® BM-24	1	台			
駐輪場追加棟	製品代 イハ® BM-24L	3	台			
駐輪場組立手間	脚立足場含む	1	棟			
仮固定	各柱ごとコンクリート硬化まで 丸環アンカー、固定ベルト	1	棟			
既存駐輪場上屋解体						
既存駐輪場解体	W9, 600×D1, 800×H1, 950 軽量鉄骨造 脚立足場含む	1	棟			
既存柱撤去跡補修	深さ10mm程度 錆止め・モルタル補修	4	か所			
基礎						
整理清掃 後片付け		1	式			
遣方		1	式			
コンクリートカッター		15.7	m			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.3	m ³			
根切り	小規模土工 -	3.3	m ³			
床付け	つば、布掘り	9.5	m ²			
埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	0.1	m ³			
場内敷均し	小規模土工 発生土 小運搬共	3.2	m ³			
砂利地業	再生クラッシュ	0.6	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 面木含む	3.1	m ²			

千葉市住宅供給公社

駐輪場改修 7号棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全対策費	カーボン、チューブ保安灯等	1	式			
新設駐輪場上屋						
駐輪場基本棟	製品代 イハ® BM-24	1	台			
駐輪場追加棟	製品代 イハ® BM-24L	3	台			
駐輪場組立手間	脚立足場含む	1	棟			
仮固定	各柱ごとコンクリート硬化まで 丸環アンカー、固定ベルト	1	棟			
既存駐輪場上屋解体						
既存駐輪場解体	W9, 600×D1, 800×H1, 950 軽量鉄骨造 脚立足場含む	1	棟			
既存柱撤去跡補修	深さ10mm程度 錆止め・モルタル補修	4	か所			
基礎						
整理清掃 後片付け		1	式			
遣方		1	式			
コンクリートカッター		15.5	m			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.3	m ³			
アスファルトカッター		13.6	m			
アスファルト撤去	無筋 人力 集積共	0.3	m ³			
根切り	小規模土工 -	2.9	m ³			
床付け	つば、布掘り	8.5	m ²			
場内敷均し	小規模土工 発生土 小運搬共	2.9	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.5	m ³			

千葉市住宅供給公社

駐輪場改修 9号棟						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全対策費	カーボン、チューブ保安灯等	1	式			
新設駐輪場上屋						
駐輪場基本棟	製品代 イハ® BM-24	1	台			
駐輪場追加棟	製品代 イハ® BM-24L	3	台			
駐輪場組立手間	脚立足場含む	1	棟			
仮固定	各柱ごとコンクリート硬化まで 丸環アンカー、固定ベルト	1	棟			
既存駐輪場上屋解体						
既存駐輪場解体	W9, 600×D1, 800×H1, 950 軽量鉄骨造 脚立足場含む	1	棟			
既存柱撤去跡補修	深さ10mm程度 錆止め・モルタル補修	4	か所			
基礎						
整理清掃 後片付け		1	式			
遣方		1	式			
コンクリートカッター		20.4	m			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.4	m ³			
アスファルトカッター		3.3	m			
アスファルト撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m ³			
根切り	小規模土工	3.5	m ³			
床付け	つぼ、布掘り	10.7	m ²			
場内敷均し	小規模土工 発生土 小運搬共	3.5	m ³			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.6	m ³			

千葉市住宅供給公社

