単価期	令和８年１１月
設　計	令和８年１１月

数量内訳書（参考）

修繕名称　　千葉市営住宅西下田団地給水ポンプ修繕

修繕場所　　千葉市若葉区御成台2丁目1番地

修繕期間　　１０５日間

修繕概要

本修繕は、千葉市営住宅西下田団地に設置されている加圧給水ポンプを更新するものである。

給水ポンプ仕様
周波数制御方式推定末端圧力一定ユニット　1組
3台ローテーション2台並列運転
50φ×530L/min×38m

（注意事項）
本資料は、修繕契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接修繕費				
機械設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

給水ポンプ修繕

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
給水ポンプ修繕	1	式		
計				

給水ポンプ修繕

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水ポンプ修繕	機器設備工事	1	式		
給水ポンプ修繕	配管工事	1	式		
給水ポンプ修繕	撤去工事	1	式		
計					

給水ポンプ修繕		給水ポンプ修繕			機器設備工事	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給水ポンプユニット	P-1　推定末端圧力一定制御 3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 防振架台他付属品含む	1	台			
給水ポンプユニット搬入･据付		1	式			
試運転調整費	通水試験含む	1	式			
電気工事		1	式			
計						

給水ポンプ修繕	給水ポンプ修繕			配管工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水･ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PB)	ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室 125A	5	m			
給水・ﾎﾟﾘ粉体 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-PB)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室　50A	4.8	m			
水用減圧弁	80A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	3	個			
配管支持金物	門型　溶融亜鉛メッキ	1	式			
保温工事		1	式			
計						

給水ポンプ修繕		給水ポンプ修繕			撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給水ポンプユニット撤去・搬出		1	式			
撤去費	配管類、保温材 配管切断費含む	1	式			
廃材運搬費		1	式			
廃材処分費		1	式			
計						