単価期	令和8年10月
設　計	令和8年10月

数量内訳書（参考）

工事名称　　千葉市営住宅轟町第２団地給水設備改修工事

工事場所　　千葉市稲毛区轟町１丁目１５番６号

工　期　　令和９年３月３１日まで

工事概要

本工事は、千葉市営住宅轟町第２団地の既設ポンプ室付受水槽を撤去し、直結直圧式給水方式に変更すると同時に、老朽化した屋外給水管を改修するものである。

建物規模

中層耐火構造　３階建　１８戸

（注意事項）

１　本資料は、本工事の予定価格算出のために国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築数量積算基準及び建築設備数量積算基準に基づき作成した内訳書の項目及び数量等を示したものです。

２　本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。

したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものです。

３　本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。

４　本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしません。

５　本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「数量の確認について」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質問期限までに所定の方法により提出してください。

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		交通誘導等安全対策費含む
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				

轟町第2団地

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
給水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

轟町第2団地

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
動力設備	1	式		
計				

轟町第2団地　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水管取り出し工事	逆止弁の二次側ﾊﾞﾙﾌﾞまで。集会所・共用栓系統は量水器きょう一次側まで。分水止め、ｱｽﾌｧﾙﾄ復旧含む	1	式			
横水栓	F 3　-　13A	2	個			
散水栓ﾎﾞｯｸｽ	WB･13A 水栓共	1	個			
給水・水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 EF接合(直管)	屋外埋設管　50A 継手含む	17	m			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	234	m			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手類	50A　おねじ継手　コア継手対応	3	個			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	1.4	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0001
吸排気弁	青銅製　20	6	個			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	9	個			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	1	個			
伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓	20A ハンドル付	2	個			
弁きょう	B2-A	1	組			
弁きょう	B1　VP共	3	個			
量水器移設	20A 量水器ボックス新設	2	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所			
地中埋設標	鉄 製	21	個			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	12	個			
土工事		1	式			別紙 00-0002
計						

轟町第2団地		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
P-1 加圧給水ポンプ 撤去		1	式			別紙 00-0003
水栓類撤去		1	式			別紙 00-0004
配管類撤去		1	式			別紙 00-0005
配管附属品撤去		1	式			別紙 00-0006
ﾌｪﾝｽ撤去	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1800 両開き門扉W=2000	1	式			別紙 00-0007
受水槽基礎撤去		1	式			別紙 00-0012
計						

轟町第2団地　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0008
発生材運搬		1	式			別紙 00-0009
計						

轟町第2団地　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0010
撤去		1	式			別紙 00-0011
計						

轟町第2団地　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0001
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	1.4	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0002
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀ (舗装版用)	厚20cm迄　走行式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	482	m			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	16.5	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	11	m3			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 撤去	基礎別途 再使用	1	㎡			
仮復旧	構内 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ20cm	82.4	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	構内舗装 再生密粒 5cm -　　- -	138	㎡			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ ﾌﾞﾛｯｸ舗装	標準詳細図型　　9-21-4 厚さ80mm 標準色　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 500㎡未満	1	㎡			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	37.3	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	37.3	m3			
計						

轟町第2団地		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
P-1 加圧給水ポンプ 撤去		1	式			別紙 00-0003
加圧給水ポンプ 撤去	40φ×140L/min×22m	1	組			
計						
水栓類撤去		1	式			別紙 00-0004
水栓　撤去		2	個			
散水栓　撤去		1	個			
計						
配管類撤去		1	式			別紙 00-0005
給水 VD　撤去	20A 埋設	11	m			
給水 VD　撤去	40A 埋設	8	m			
給水 VD　撤去	50A 埋設	2	m			
給水 VA　撤去	20A 架空	3	m			
給水 VA　撤去	40A 架空	10	m			
給水 VA　撤去	50A 架空	3	m			
排水 VP　撤去	50A 屋外	11	m			
排水 VP　撤去	75A 屋外	1	m			
計						

轟町第2団地　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管附属品撤去		1	式			別紙 00-0006
給水 空気抜弁　撤去	20A	6	個			
給水 定水位弁　撤去	40A	1	個			
給水 GV　撤去	20A	11	個			
給水 GV　撤去	40A	5	個			
給水 GV　撤去	50A	3	個			
給水 FJ（SUS）　撤去	20A	2	個			
給水 FJ（SUS）　撤去	40A	4	個			
給水 FJ（SUS）　撤去	50A	1	個			
給水 BT　撤去	20A	2	個			
伸縮ﾎﾞｰﾙ止水栓 撤去	20A	2	個			
壁埋補修		2	か所			
計						
ﾌｪﾝｽ撤去	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1800 両開き門扉W=2000	1	式			別紙 00-0007
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H1800	16	m			
計						

轟町第2団地　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受水槽基礎撤去		1	式			別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機　-	6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機	建物用 735～850mm 549～981kN 損料	1	運転日			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	0.8	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	17	㎡			
埋戻し(砂・細目)		3	m3			
計						

轟町第2団地　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0008
とりこわし材 処分	中間処分 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) -	8.1	m3			
とりこわし材 処分	中間処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ材 千葉	6.9	m3			
とりこわし材 処分	中間処分 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 千葉	6	m3			
とりこわし材 処分	中間処分 路盤材 -	16.5	m3			
カッター泥水	最終処分含む	2.2	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0009
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 - DID区間有り 12.0km以下	4	台			混合廃棄物
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 DID区間有り　5.5km以下	6.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ DID区間有り　5.5km以下	6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 - DID区間有り　5.5km以下	10	台			路盤廃材
計						

轟町第2団地		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0010
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.3	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.3	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1	日			
ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	1	日			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0011
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ(EM-CE,CV)撤去	再使用しない - 3C 3.5mm2	11.3	m			
制御用ｹｰﾌﾞﾙ(EM-CEE,EM-CEE-S,CVV,CVV-S)撤去	再使用しない - 4C 2mm2	11	m			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｲﾝｸﾞ鋼管(PE)撤去	再使用しない 22 地中	1.9	m			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｲﾝｸﾞ鋼管(PE)撤去	再使用しない 22 露出	11	m			
計						